

| Наименование работ | ед. изм | время (мин) |
|---|---------|-------------|
| Выезд мастера для обследования | шт | 30 |
| Герметизация примыканий окон, подоконников, откосов | п.м | 5 |
| Демонтаж изделия без сохранения | шт | 15 |
| Демонтаж изделия с сохранением | шт | 20 |
| Демонтаж отделки наружных откосов | шт | 15 |
| Демонтаж откосов шириной до 200 мм | п.м | |
| Демонтаж откосов шириной более 200 мм | п.м | |
| Демонтаж откосов с сохранением шириной до 200 мм | п.м | 5 |
| Демонтаж откосов с сохранением шириной более 200 мм | п.м | 5 |
| Демонтаж отлива без сохранения | п.м | 5 |
| Демонтаж отлива с сохранением | п.м | 5 |
| Демонтаж подоконника без сохранения | кв.м | 5 |
| Демонтаж подоконника с сохранением | кв.м | 10 |
| Демонтаж поворотной фурнитуры | к-т | 5 |
| Демонтаж п/о фурнитуры | к-т | 10 |
| Доработка зачистки св.шва | шт | 5 |
| Заделка повреждений профиля | шт | 10 |
| Заделка стыков профилей | шт | 5 |
| Замена импоста с креплением через раму | шт | 60 |
| Замена импоста с креплением через соединитель | шт | 30 |
| Замена ламели р/ставни до 2-х кв.м | шт | 20 |
| Замена ламели р/ставни 2-4 кв.м | шт | 25 |
| Замена ламели р/ставни более 4-х кв.м | шт | 30 |
| Замена нижней петли на дверной створке | шт | 10 |
| Замена нижней петли на оконной створке | шт | 10 |
| Замена ПИМ | шт | 30 |
| Замена профиля створки АРС с разборкой | шт | 20 |
| Замена ролика на створке АРС | шт | 10 |
| Замена стеклопакета более 2-х кв.м | кв.м | 15 |
| Замена стеклопакета более 3-х кв.м | кв.м | 15 |
| Замена стеклопакета в витраже КП-50 | кв.м | 20 |
| Замена стеклопакета до 2-х кв.м | кв.м | 15 |
| Замена сэндвич-панели до 2-х кв.м | кв.м | 5 |
| Замена сэндвич-панели более 2-х кв.м | кв.м | 5 |
| Замена сэндвич-панели в перегородке КП-45 | кв.м | 10 |
| Замена сэндвич-панели в витраже КП-50 | кв.м | 20 |
| Замена уплотнителя (прижим) | п.м | 5 |
| Замена уплотнителя под стеклопакетом | п.м | 5 |
| Замена фурнитуры (1 элемент) без разборки | шт | 10 |
| Замена цилиндрического механизма замка | шт | 10 |
| Замена цилиндрического механизма замка с высверливанием | шт | 45 |
| Замена шины направляющей | шт | 30 |
| Замена шуруоукладчика | шт | 30 |
| Замена штапиков алюм. | п.м | 5 |

| | | |
|--|------|----|
| Замена штапиков ПВХ | п.м | 5 |
| Замена электропривода | шт | 30 |
| Заполнение монтажного шва пенным утеплителем | п.м | 5 |
| Командировочные в Монголию | руб | |
| Командировочные по региону | руб | |
| Монтаж изделия ПВХ | кв.м | 45 |
| Монтаж откосов Мбл | кв.м | 30 |
| Монтаж откосов без раскроя материала | п.м | 10 |
| Монтаж отлива | п.м | 15 |
| Монтаж фурнитуры | к-т | 20 |
| Отделка наружных откосов фасонными изделиями с подгонкой | п.м | 10 |
| Очистка изделий ПВХ от герметика, снятие плёнки | п.м | 5 |
| Оштукатуривание наружных откосов с покраской на глухом окне | кв.м | 60 |
| Оштукатуривание наружных откосов с покраской на открывающемся окне | кв.м | 60 |
| Переборка п/о фурнитуры оконной створки со снятием | шт | 20 |
| Переборка п/о фурнитуры балконной двери со снятием | шт | 30 |
| Перемонтаж изделия | кв.м | 45 |
| Перестановка ответной планки замка | шт | 20 |
| Перестановка ответной планки на раме | шт | 5 |
| Перестановка среднего прижима на оконной створке | шт | 20 |
| Перестановка среднего прижима на дверной створке | к-т | 20 |
| Подъём на этаж | этаж | 5 |
| Регулировка входной двери ключами | шт | 15 |
| Регулировка дверной створки расклиниванием ст/пакета | шт | 15 |
| Регулировка доводчика | шт | 10 |
| Регулировка оконной створки расклиниванием ст/пакета | шт | 15 |
| Регулировка фурнитуры | шт | 10 |
| Ремонт ПМС (перетяжка, замена крепежей, ручек) | шт | 30 |
| Удаление старого пенного утеплителя | п.м | 5 |
| Установка "гребенки" | шт | 10 |
| Установка анкерных заглушек | шт | 5 |
| Установка декоративных накладок | к-т | 10 |
| Установка демонтированной части фасада | кв.м | 10 |
| Установка доводчика | шт | 20 |
| Установка жалюзи вертикальных | кв.м | 20 |
| Установка жалюзи горизонтальных | шт | 20 |
| Установка жалюзи рулонных и LVT | шт | 20 |
| Установка замка безопасности | шт | 5 |
| Установка нажимного гарнитура с подгонкой | шт | 20 |
| Установка наружной ручки балконной | шт | 5 |
| Установка оконной ручки | шт | 5 |
| Установка отделочных уголков ПВХ | п.м | 5 |

| | | |
|--|------|----|
| Установка п/о фурнитуры на поворотную створку | шт | 20 |
| Установка ПМС на АРС | шт | 20 |
| Установка ПМС на дверную створку | шт | 20 |
| Установка ПМС на оконную створку | шт | 10 |
| Установка подоконника | кв.м | 20 |
| Установка водоотлива на АРС | п.м | 10 |
| Установка ручки-скобы | шт | 20 |
| Установка створки вместо стеклопакета | шт | 30 |
| Установка торцевых заглушек на подоконник | к-т | 5 |
| Устранение загрязнения под стеклопакетом | шт | 20 |
| Устранение прогиба профиля рамы | шт | 60 |
| Частичная разборка фасада с сохранением | кв.м | 20 |
| Чистка, смазка поворотной фурнитуры без разборки | шт | 10 |
| Чистка, смазка поворотно-откидной фурнитуры без разборки | шт | 15 |
| Чистка, смазка уплотнителя | п.м | 5 |